



S1 ~ S9、C2 ~ C5 13本
2.5 mポールを使用
2 ~ 2.5 mで設置

C1 1本
6 mポール使用
5.5 ~ 6 mで設置
支線は2段

シンチロショート 6本
3 mポールを使用
2.5 ~ 3 mで設置

収納ボックス

S1 ~ S9 及び C1 ~ C4 HL - 900 13個
コンクリートブロック4個の上に据え置き (コンクリートにバインドする)

C5用ヤグラ

ステップがGL高 5.5 mぐらいの予定
単管パイプを取付け

電源ボックス

コンセントとトランスを内蔵